architecto.
by Küchen Aktuell GmbH

Firma
ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH
Beekebreite 2-8
D 49124 Georgsmarienhütte

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig

Auftrags-Nr. 670 105794 **Datum 25.09.2026**

A U F T R A G S B E S T Ä T I G U N G Nr.: 670 105794

Kundennr. 2	**: 01148453**
Liefertermin	**: ca. KW 44/2026**
Lieferadresse	**: ARGE Närdliche Riedsiedlung Hermannstal 92-114 D 22111 Hamburg**
Aufzug vorhanden	**: Nein**
Sachbearbeiter/in	**: Zülke, Julian**
Lüftung	**: nicht enthalten**
Mauerkasten	**: nicht enthalten, da keine Haube gewünscht**
Wandabschlußprofil	**: enthalten**
Besteckeinsatz	**: nicht enthalten**
Abfallsystem	**: nicht enthalten**
Armatur	**: Armatur nicht enthalten**
Beleuchtung	**: nicht enthalten**
Arbeitsplatte in das Fenster	**: nein**
Drehtürdämpfer	**: enthalten**

wir danken für den uns freundlichst erteilten Auftrag, den wir zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen wie folgt ausführen werden:

Programm	:	560	IP 2200
Front-Kombination	:	154	Weiß
Korpusausführung	:	100	Standard Kunststoff
Korpusfarbe außen	:	517	Weiß
Korpusfarbe innen	:	203	Weiß
Griff-Kombination	:	629	Metallbügelgr. Edelstahl-Optik
Grifflage	:	1	Vertikal
Schubkastenausführung	:	506	Vollauszug Servosoft, Silbergrau
Ausführung Wangen	:	K16	Kunststoff 16 mm
Farbe Wangen	:	517	Weiß
Scharnierart	:	418	Top Motion
Sockelausführung	:	KO	Korpusmaterial
Sockelfarbe	:	517	Weiß
Sockelform	:	SO	Profil SO
Sockelhöhe	:	155	155 mm
Arbeitsplatten-Ausführung	:	PLR	PLR-Arbeitsplatte 40 mm

Programm	: 560	IP 2200
Arbeitsplatten-Farbe	: 684	Beton-Optik Schiefer dunkelgrau
Arbeitsplatten-Kantenausf.	: PLR	abgerundete Vorderkante
WAP-Ausführung	: L1	Kunststoff
WAP-Farbe	: 684	Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
0.5	1.00	IKLM0300 IMPULS ARCHITEC		Leerblock
0.5.1	-1.00	Blockgutschrift IMPULS ARCHITEC		Blockgutschrift Möbelteile allgemein Möbelteile
1	1.00	WU16 IMPULS ARCHITEC		Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Matt
2	1.00	WU16 IMPULS ARCHITEC		Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Matt
3	1.00	SP60 IMPULS ARCHITEC	R	Spülen-Unterschrank 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende
3.1	1.00	526335 BLANCO	R	BLANCO TIPO 45 S Edelstahl Naturfinish Einbau-Spüle reversibel mit Ablauffernbedienung Untermaß: 450 mm Lieferumfang: Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)
3.1.1	1.00	517720 BLANCO		BLANCO DARAS HD chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Rohrauslauf Lieferumfang: 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite, - Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich, - Mit Keramik-Scheibenkartusche, - Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung, - Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter, - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
3.1.1.1	1.00	5031020 NABER	Unterlegscheibe, Eckventil, weiß. Optionales Zubehör für alle Armaturen. Diese Kunststoffscheibe sorgt vor allem unter Edelstahlspülen für zusätzliche Stabilität.
3.2	1.00	1111119 NABER	APL-Befestigungswinkel, Verbindungsmaterial, L 535 mm, weiß. Auflagewinkel für Küchenarbeitsplatten.
4	1.00	UHK IMPULS ARCHITEC	Unterschrank für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief Abklappbare Frontblende, dahinter Fach für Backbleche
4.1	1.00	EH92364E-A Archi-AM	Architecto Ein.-Modular Set Fine Design, Edelstahl, 62l MF6, EEK: A Einbauherd - Modular Set, Fine Design, Edelstahl, 62 l, MF9, Energieeffizienzklasse A • 9 Backofenfunktionen • CoolDoor3 (Leichtreinigungstür) • Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heissluft/Umluft: 0,77 kWh • Herd kombinierbar mit Kochfeld(er): • EC 742 100 E • EC 742 100 C • EC 744 100 E • EC 744 100 C • Nischenmaß HxBxT: 600,0 mm x 560 mm x 560 mm • Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost • HxBxT 595 x 595 x 575 mm
4.2	1.00	9EC744100C Archi-AM	herdgeb. Glaskeramikkochf.60cm rahmenlos, flächenb. einbaubar Knebelsteuerung, 4 Kochzonen herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm, rahmenlos, flächenbündig einbaubar, Knebelsteuerung Herd, 4 Kochzonen • 4 Kochzonen • Leistungsstufen • Restwärmeanzeige • Kochfeld kombinierbar mit Herd(en): • EH 923 605 E • EH 923 605 SM • EH 923 610 E • EH 923 640 E • HxBxT 48 x 592 x 522 mm

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
5	1.00	WU16 IMPULS ARCHITEC	Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Matt
6		Sockel IMPULS ARCHITEC	Sockelleisten
6.1	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
6.2	1.00	SO105 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 600 mm* *Höhe: 155 mm*
6.3	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
6.4	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
6.5	1.00	SO105 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 600 mm* *Höhe: 155 mm*
6.6	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
6.7	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
6.8	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
6.9	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
6.10	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
7		Arbeitsplatten IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatten
7.1	1.00	PLR60 IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatte D-Profil Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm *Breite: 2887 mm* *Tiefe: 600 mm*
7.1.1	1.00	AUS3600 IMPULS ARCHITEC	Zuschlag Arbeitsplatten-Eckverbindung Möglicher Raumwinkel 70° bis 110° Zuschlag je Plattenteil

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
7.1.2	1.00	AUS1000 IMPULS ARCHITEC	Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden je Vorfräsung Ausschnitt
7.2	1.00	PLR60 IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatte D-Profil Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm *Breite: 971 mm* *Tiefe: 600 mm*
7.2.1	1.00	AUS3600 IMPULS ARCHITEC	Zuschlag Arbeitsplatten- Eckverbindung Möglicher Raumwinkel 70° bis 110° Zuschlag je Plattenteil
7.2.2	1.00	AUS1000 IMPULS ARCHITEC	Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden je Vorfräsung Ausschnitt
8	1.00	L1300 IMPULS ARCHITEC	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste
9	1.00	L1300 IMPULS ARCHITEC	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste
10	1.00	MZWAP IMPULS ARCHITEC	Wandabschluß - Zubehör Set Ecken und Endkappen für Wandabschlußleisten bestehend aus: 2 Endkappen links 2 Endkappen rechts 2 Außenecken 90 ° 4 Innenecken 90° 2 Innenecken 135°
11	1.00	520 ARCHITECTO	VKL-Nachlass inklusive

• Installationsvorarbeiten für Strom, Gas und Wasser sind im Angebot nicht enthalten. Die Umsetzung des Installationsplanes muss vom Auftraggeber vor der Küchenmontage bauseits sichergestellt werden. Den verbindlichen Installationsplan erhält der Kunde nach dem Aufmaß. Dieser stellt den bauseits geschuldeten Sollzustand dar und gilt ohne Rücksprache nach fünf Werktagen durch den Auftraggeber als freigegeben. Ergänzende Zusatzartikel werden in Rechnung gestellt, bspw. Power Splitter.
• Unsere Montageleistungen setzen eine freie und gut zugängliche Baustelle voraus, damit die Arbeiten durchgehend ohne Unterbrechung erfolgen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich (zum Beispiel aufgrund nicht abgeschlossener Vorarbeiten oder eingeschränkter Platzverhältnisse), berechnen wir die entstehenden Mehrkosten gesondert.
• Für den fachgerechten Anschluss der Elektrogeräte muss zum Zeitpunkt der Küchenmontage eine abgeschlossene und geprüfte Elektroinstallation vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, fällt eine zusätzliche Installations- und Anfahrtspauschale in Höhe von 40 € netto pro Küche an.


• Für den Anschluss von Wasser und Abwasser ist eine fachgerecht vorbereitete Vorinstallation erforderlich. Bauseits muss ausreichend Wasserdruck zur Verfügung stehen, damit wir die Funktion und Dichtigkeitsprüfung ordnungsgemäß durchführen. Ist dies nicht gegeben, berechnen wir eine erneute Installations- und Anfahrtspauschale von 50 € netto pro Küche.
• Auch nach Auftragserteilung sind Änderungen möglich. Diese stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab. Ab der dritten kundenbedingten Änderung berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 60 € pro Küchenplanung zuzüglich Mehrwertsteuer.
• Für eine reibungslose Küchenanlieferung müssen geeignete Park- und Transportmöglichkeiten sichergestellt sein. Eine freie Zuwegung bis zum Einsatzort sowie ausreichende Entlade- und Rangierflächen auf dem Gelände oder im Gebäude müssen vorhanden sein. Vorhandene Baustellenaufzüge müssen für den Küchentransport nutzbar sein.
• Aufmaßvereinbarung: Ergeben sich durch das Aufmaß vor Ort gravierende Änderungen, akzeptieren die Vertragsparteien die daraus resultierenden Preisveränderungen auf Basis dieses Angebotes.
• Lieferung frühestens 8 Wochen nach schriftlicher Auftragserteilung möglich.

• 50% Anzahlung nach Beauftragung, auf Wunsch gegen Bürgschaft.
• Rest erfolgt spätestens 5 Werktage nach schriftlicher und protokollierter Abnahme. Architecto ist berechtigt, 10 Werktage nach erfolgter Lieferung und Montage die Rechnung auch ohne protokollierter Abnahme zu stellen.
• Bei einer Projektlaufzeit von mehr als 3 Wochen stellt architecto für erbrachte Leistungen Zwischenrechnungen gemäß Baufortschritt. Sofern der Auftrag nach § 13b Abs. 1 und 2 UStG abgerechnet wird, schuldet der Auftraggeber die Umsatzsteuer (Hinweis nach 14a Abs. 5 Satz 2 UStG). In diesem Fall verpflichtet sich der Auftraggeber eine gültige Bescheinigung UST 1 TG an den Auftragnehmer zu übergeben.

• architecto.: wir gewähren 5 Jahre Garantie auf Holzteile und Elektrogeräte.
• Für alle weiteren Bestandteile gilt die gesetzliche Gewährleistung, bspw. Sanitär, Zubehör und unser Möbelsortiment.
• Diese Zeiten gelten ab Montage der Küchen.

Mit freundlichen Grüßen

architecto. by Küchen Aktuell GmbH




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Grundriss
Auftrags-Nr. 670 105794
25.09.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH



Profilkanten	Anleimer	Rohkanten	Stoßkanten


Wir übernehmen keine Gewähr für eine maßgetreue Darstellung aller Artikel. Konstruktive Abweichungen sind möglich. Beachten Sie bitte die Maßvorgaben der Lieferanten.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Arbeitsplattenskizze
Auftrags-Nr. 670 105794
25.09.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH



OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 1
Auftrags-Nr. 670 105794
25.09.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH

CARAT, V2026.3.3.2, #130255




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 2
Auftrags-Nr. 670 105794
25.09.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH



K	Kaltwasser
1	Steckdose
W	Warmwasser
2	Doppelsteckdose

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 1
Auftrags-Nr. 670 105794

25.09.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH



1	Steckdose
	Drehstrom 230/400 V, 3 x 16 A
A	Abwasser
2	Doppelsteckdose

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 2
Auftrags-Nr. 670 105794
25.09.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH

CARAT, V2026.3.3.2, #130255



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Perspektive
Auftrags-Nr. 670 105794
25.09.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH