architecto.
by Küchen Aktuell GmbH

Firma
ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH
Beekebreite 2-8
D 49124 Georgsmarienhütte

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig

**Auftrags-Nr. 670 105741** **Datum 24.06.2026**

**A U F T R A G S B E S T Ä T I G U N G Nr.: 670 105741**

| | |
|---|---|
| **Kundennr. 2** | **: 01148453** |
| **Liefertermin** | **: ca. KW 34/2026** |
| **Lieferadresse** | **: ARGE Närdliche Riedsiedlung<br>Hermannstal 92-114<br>D 22111 Hamburg** |
| **Aufzug vorhanden** | **: Nein** |
| **Sachbearbeiter/in** | **: Zülke, Julian** |
| **Lüftung** | **: nicht enthalten** |
| **Mauerkasten** | **: nicht enthalten, da keine Haube gewünscht** |
| **Wandabschlußprofil** | **: enthalten** |
| **Besteckeinsatz** | **: nicht enthalten** |
| **Abfallsystem** | **: nicht enthalten** |
| **Armatur** | **: Armatur nicht enthalten** |
| **Beleuchtung** | **: nicht enthalten** |
| **Arbeitsplatte in das Fenster** | **: nein** |
| **Drehtürdämpfer** | **: nicht enthalten** |
| **Nischenrückwände** | **: nicht enthalten** |
| **Schub-Auszugsdämpfung** | **: nicht enthalten** |

wir danken für den uns freundlichst erteilten Auftrag, den wir zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen wie folgt ausführen werden:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programm | : | 560 | IP 2200 |
| Front-Kombination | : | 154 | Weiß |
| Korpusausführung | : | 100 | Standard Kunststoff |
| Korpusfarbe außen | : | 517 | Weiß |
| Korpusfarbe innen | : | 203 | Weiß |
| Griff-Kombination | : | 629 | Metallbügelgr. Edelstahl-Optik |
| Grifflage | : | 1 | Vertikal |
| Schubkastenausführung | : | 506 | Vollauszug Servosoft, Silbergrau |
| Ausführung Wangen | : | K16 | Kunststoff 16 mm |
| Farbe Wangen | : | 517 | Weiß |
| Farbe Wangenschuh | : | 558 | Edelstahl-Optik |
| Scharnierart | : | 418 | Top Motion |
| Sockelausführung | : | KO | Korpusmaterial |
| Sockelfarbe | : | 517 | Weiß |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programm | : | 560 | IP 2200 |
| Sockelform | : | SO | Profil SO |
| Sockelhöhe | : | 155 | 155 mm |
| Arbeitsplatten-Ausführung | : | PLR | PLR-Arbeitsplatte 40 mm |
| Arbeitsplatten-Farbe | : | 684 | Beton-Optik Schiefer dunkelgrau |
| Arbeitsplatten-Kantenausf. | : | PLR | abgerundete Vorderkante |
| Arbeitsplatten-Kantenfarbe | : | 999 | wie Plattenfarbe |
| WAP-Ausführung | : | L1 | Kunststoff |
| WAP-Farbe | : | 684 | Beton-Optik Schiefer dunkelgrau |

| Pos | Menge | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | IKLM0225<br>IMPULS ARCHITEC | Leerblock |
| 0.5.1 | -1.00 | Blockgutschrift<br>IMPULS ARCHITEC | Blockgutschrift<br>Möbelteile allgemein<br>Möbelteile |
| 1 | 1.00 | WU16<br>IMPULS ARCHITEC | Unterschrank-Wange<br>durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Matt |
| 2 | 1.00 | UHK<br>IMPULS ARCHITEC | Unterschrank für Einbauherde<br>Nischenmaße:<br>599 mm hoch,<br>max. 568 mm breit, 560 mm tief<br>Abklappbare Frontblende,<br>dahinter Fach für Backbleche |
| 2.1 | 1.00 | EH92364E-A<br>Archi-AM | Architecto Ein.-Modular Set Fine Design, Edelstahl, 62l MF6, EEK: A Einbauherd - Modular Set, Fine Design, Edelstahl, 62 l, MF9, Energieeffizienzklasse A<br>• 9 Backofenfunktionen<br>• CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)<br>• Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heissluft/Umluft: 0,77 kWh<br>• Herd kombinierbar mit Kochfeld(er):<br>• EC 742 100 E<br>• EC 742 100 C<br>• EC 744 100 E<br>• EC 744 100 C<br>• Nischenmaß HxBxT: 600,0 mm x 560 mm x 560 mm<br>• Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost<br>• HxBxT 595 x 595 x 575 mm |

| Pos | Menge | Artikel | | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1.00 | 9EC744100C<br>Archi-AM | | herdgeb. Glaskeramikkochf.60cm rahmenlos, flächenb. einbaubar<br>Knebelsteuerung, 4 Kochzonen<br>herdgebunden<br>Glaskeramikkochfeld, 60 cm, rahmenlos, flächenbündig einbaubar, Knebelsteuerung<br>Herd, 4 Kochzonen<br>• 4 Kochzonen<br>• Leistungsstufen<br>• Restwärmeanzeige<br>• Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):<br>• EH 923 605 E<br>• EH 923 605 SM<br>• EH 923 610 E<br>• EH 923 640 E<br>• HxBxT 48 x 592 x 522 mm |
| 3 | 1.00 | SP60<br>IMPULS ARCHITEC | R | Spülen-Unterschrank<br>1 Drehtür<br>1 fest montierte Innenblende |
| 3.1 | 1.00 | 526335<br>BLANCO | R | BLANCO TIPO 45 S<br>Edelstahl Naturfinish<br>Einbau-Spüle<br>reversibel<br>mit Ablauffernbedienung<br>Untermaß: 450 mm<br>Lieferumfang:<br>Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2"<br>Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) |
| 3.1.1 | 1.00 | 517720<br>BLANCO | | BLANCO DARAS HD<br>chrom<br>Küchenarmatur<br>Hochdruck mit Rohrauslauf<br>Lieferumfang:<br>360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite, - Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich, - Mit Keramik-Scheibenkartusche, - Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung, - Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter, - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen |
| 3.2 | 1.00 | 5031020<br>NABER | | Unterlegscheibe, Eckventil, weiß. Optionales Zubehör für alle Armaturen. Diese Kunststoffscheibe sorgt vor allem unter Edelstahlspülen für zusätzliche Stabilität. |

| Pos | Menge | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 4 | | Sockel<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelleisten |
| 4.1 | 1.00 | SO15<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende, seitlich<br>*Länge: 502 mm* |
| 4.2 | 1.00 | SO105<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende<br>*Länge: 600 mm*<br>*Höhe: 155 mm* |
| 4.3 | 1.00 | SO15<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende, seitlich<br>*Länge: 502 mm* |
| 4.4 | 1.00 | SO15<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende, seitlich<br>*Länge: 502 mm* |
| 4.5 | 1.00 | SO105<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende<br>*Länge: 600 mm*<br>*Höhe: 155 mm* |
| 4.6 | 1.00 | SO15<br>IMPULS ARCHITEC | Sockelblende, seitlich<br>*Länge: 502 mm* |
| 4.7 | 1.00 | SEP90<br>IMPULS ARCHITEC | Sockeleckprofil<br>teilbar bei Höhe 105 und 155 mm<br>90° |
| 4.8 | 1.00 | SEP90<br>IMPULS ARCHITEC | Sockeleckprofil<br>teilbar bei Höhe 105 und 155 mm<br>90° |
| 4.9 | 1.00 | SEP90<br>IMPULS ARCHITEC | Sockeleckprofil<br>teilbar bei Höhe 105 und 155 mm<br>90° |
| 4.10 | 1.00 | SEP90<br>IMPULS ARCHITEC | Sockeleckprofil<br>teilbar bei Höhe 105 und 155 mm<br>90° |
| 5 | | Arbeitsplatten<br>IMPULS ARCHITEC | Arbeitsplatten |
| 5.1 | 1.00 | PLR60<br>IMPULS ARCHITEC | Arbeitsplatte D-Profil<br>Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm<br>*Breite: 2316 mm*<br>*Tiefe: 600 mm* |
| 5.1.1 | 1.00 | AUS1000<br>IMPULS ARCHITEC | Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden<br>je Vorfräsung Ausschnitt |
| 5.1.2 | 1.00 | AUS1000<br>IMPULS ARCHITEC | Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden<br>je Vorfräsung Ausschnitt |

| Pos | Menge | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.00 | L1300<br>IMPULS ARCHITEC | Wandabschlußleiste<br>25 mm hoch, 25 mm tief<br>bestehend aus:<br>Befestigungsleiste,<br>aufrastbarer Abdeckleiste |
| 7 | 1.00 | MZWAP<br>IMPULS ARCHITEC | Wandabschluß - Zubehör<br>Set Ecken und Endkappen<br>für Wandabschlußleisten<br>bestehend aus:<br>2 Endkappen links<br>2 Endkappen rechts<br>2 Außenecken 90 °<br>4 Innenecken 90°<br>2 Innenecken 135° |
| 8 | 1.00 | 520<br>ARCHITECTO | VKL-Nachlass inklusive |


• Installationsvorarbeiten für Strom, Gas und Wasser sind im Angebot nicht enthalten. Die Umsetzung des Installationsplanes muss vom Auftraggeber vor der Küchenmontage bauseits sichergestellt werden. Den verbindlichen Installationsplan erhält der Kunde nach dem Aufmaß. Dieser stellt den bauseits geschuldeten Sollzustand dar und gilt ohne Rücksprache nach fünf Werktagen durch den Auftraggeber als freigegeben. Ergänzende Zusatzartikel werden in Rechnung gestellt, bspw. Power Splitter.
• Unsere Montageleistungen setzen eine freie und gut zugängliche Baustelle voraus, damit die Arbeiten durchgehend ohne Unterbrechung erfolgen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich (zum Beispiel aufgrund nicht abgeschlossener Vorarbeiten oder eingeschränkter Platzverhältnisse), berechnen wir die entstehenden Mehrkosten gesondert.
• Für den fachgerechten Anschluss der Elektrogeräte muss zum Zeitpunkt der Küchenmontage eine abgeschlossene und geprüfte Elektroinstallation vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, fällt eine zusätzliche Installations- und Anfahrtspauschale in Höhe von 40 € netto pro Küche an.
• Für den Anschluss von Wasser und Abwasser ist eine fachgerecht vorbereitete Vorinstallation erforderlich. Bauseits muss ausreichend Wasserdruck zur Verfügung stehen, damit wir die Funktion und Dichtigkeitsprüfung ordnungsgemäß durchführen. Ist dies nicht gegeben, berechnen wir eine erneute Installations- und Anfahrtspauschale von 50 € netto pro Küche.
• Auch nach Auftragserteilung sind Änderungen möglich. Diese stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab. Ab der dritten kundenbedingten Änderung berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 60 € pro Küchenplanung zuzüglich Mehrwertsteuer.
• Für eine reibungslose Küchenanlieferung müssen geeignete Park- und Transportmöglichkeiten sichergestellt sein. Eine freie Zuwegung bis zum Einsatzort sowie ausreichende Entlade- und Rangierflächen auf dem Gelände oder im Gebäude müssen vorhanden sein. Vorhandene Baustellenaufzüge müssen für den Küchentransport nutzbar sein.
• Aufmaßvereinbarung: Ergeben sich durch das Aufmaß vor Ort gravierende Änderungen, akzeptieren die Vertragsparteien die daraus resultierenden Preisveränderungen auf Basis dieses Angebotes.
• Lieferung frühestens 8 Wochen nach schriftlicher Auftragserteilung möglich.

• 50% Anzahlung nach Beauftragung, auf Wunsch gegen Bürgschaft.
• Rest erfolgt spätestens 5 Werktage nach schriftlicher und protokollierter Abnahme. Architecto ist berechtigt, 10 Werktage nach erfolgter Lieferung und Montage die Rechnung auch ohne protokollierter Abnahme zu stellen.
• Bei einer Projektlaufzeit von mehr als 3 Wochen stellt architecto für erbrachte Leistungen Zwischenrechnungen gemäß Baufortschritt. Sofern der Auftrag nach § 13b Abs. 1 und 2 UStG abgerechnet wird, schuldet der Auftraggeber die Umsatzsteuer (Hinweis nach 14a Abs. 5 Satz 2 UStG). In diesem Fall verpflichtet sich der Auftraggeber eine gültige Bescheinigung UST 1 TG an den Auftragnehmer zu übergeben.

• architecto.: wir gewähren 5 Jahre Garantie auf Holzteile und Elektrogeräte.
• Für alle weiteren Bestandteile gilt die gesetzliche Gewährleistung, bspw. Sanitär, Zubehör und unser Möbelsortiment.
• Diese Zeiten gelten ab Montage der Küchen.

Mit freundlichen Grüßen


architecto. by Küchen Aktuell GmbH




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

| | | |
|---|---|---|
| architecto. by Küchen Aktuell GmbH<br>Filiale D<br>Senefelderstraße 2b<br>38124 Braunschweig<br>Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian | Grundriss<br>Auftrags-Nr. 670 105741<br>24.06.2026 | Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung<br>c/o MBN GmbH |

CARAT, V2026.1.1.0, #130255




Den Arbeitsplattenausschnitt Kochfeld/ Spüle immer 50 mm von der Vorderkante Arbeitsplatte bestätigen.


| Profilkanten | Anleimer | Rohkanten | Stoßkanten |
|---|---|---|---|

Wir übernehmen keine Gewähr für eine maßgetreue Darstellung aller Artikel. Konstruktive Abweichungen sind möglich. Beachten Sie bitte die Maßvorgaben der Lieferanten.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Arbeitsplattenskizze
Auftrags-Nr. 670 105741
24.06.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 1
Auftrags-Nr. 670 105741
24.06.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 2
Auftrags-Nr. 670 105741
24.06.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 3
Auftrags-Nr. 670 105741
24.06.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




| | |
|---|---|
| K | Kaltwasser |
| 1 | Steckdose |
| | Drehstrom 230/400 V, 3 x 16 A |
| A | Abwasser |
| W | Warmwasser |
| 2 | Doppelsteckdose |

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 2
Auftrags-Nr. 670 105741
24.06.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH

CARAT, V2026.1.1.0, #130255




Schalter

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 3
Auftrags-Nr. 670 105741

24.06.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH