architecto.
by Küchen Aktuell GmbH

Firma
ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH
Beekebreite 2-8
D 49124 Georgsmarienhütte

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig

Auftrags-Nr. 670 105839 **Datum 06.03.2026**

A U F T R A G S B E S T Ä T I G U N G Nr.: 670 105839

Kundennr. 2	**: 01148453**
Lieferadresse	**: ARGE Närdliche Riedsiedlung Hermannstal 92-114 D 22111 Hamburg**
Aufzug vorhanden	**: Nein**
Sachbearbeiter/in	**: Zülke, Julian**
Lüftung	**: nicht enthalten**
Mauerkasten	**: nicht enthalten, da keine Haube gewünscht**
Wandabschlußprofil	**: enthalten**
Besteckeinsatz	**: nicht enthalten**
Abfallsystem	**: nicht enthalten**
Armatur	**: Armatur nicht enthalten**
Beleuchtung	**: nicht enthalten**
Arbeitsplatte in das Fenster	**: nein**
Drehtürdämpfer	**: enthalten**

wir danken für den uns freundlichst erteilten Auftrag, den wir zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen wie folgt ausführen werden:

Programm	: IP 2200
Front-Kombination	: Weiß
Korpusausführung	: Standard Kunststoff
Korpusfarbe außen	: Weiß
Korpusfarbe innen	: Weiß
Griff-Kombination	: Metallbügelgr. Edelstahl-Optik
Grifflage	: Vertikal
Schubkastenausführung	: Vollauszug Servosoft, Silbergrau
Ausführung Wangen	: Kunststoff 16 mm
Farbe Wangen	: Weiß
Farbe Wangenschuh	: Edelstahl-Optik
Scharnierart	: Top Motion
Sockelausführung	: Korpusmaterial
Sockelfarbe	: Weiß
Sockelform	: Profil SO
Sockelhöhe	: 155 mm
Arbeitsplatten-Ausführung	: PLR-Arbeitsplatte 40 mm

Programm	:	IP 2200
Arbeitsplatten-Farbe	:	Beton-Optik Schiefer dunkelgrau
Arbeitsplatten-Kantenausf.	:	abgerundete Vorderkante
WAP-Ausführung	:	Kunststoff
WAP-Farbe	:	Beton-Optik Schiefer dunkelgrau

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
0.5	1.00	IKLM0275 IMPULS ARCHITEC	Leerblock
0.5.1	-1.00	Blockgutschrift IMPULS ARCHITEC	Blockgutschrift Möbelteile allgemein Möbelteile
1	1.00	WU16 IMPULS ARCHITEC	Unterschrank-Wange durchgehend bis zum Boden mit Wangenschuh Matt
2	1.00	UHK IMPULS ARCHITEC	Unterschrank für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief Abklappbare Frontblende, dahinter Fach für Backbleche
2.1	1.00	EH92364E-A Archi-AM	Architecto Ein.-Modular Set Fine Design, Edelstahl, 62l MF6, EEK: A Einbauherd - Modular Set, Fine Design, Edelstahl, 62 l, MF9, Energieeffizienzklasse A • 9 Backofenfunktionen • CoolDoor3 (Leichtreinigungstür) • Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heissluft/Umluft: 0,77 kWh • Herd kombinierbar mit Kochfeld(er): • EC 742 100 E • EC 742 100 C • EC 744 100 E • EC 744 100 C • Nischenmaß HxBxT: 600,0 mm x 560 mm x 560 mm • Zubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost • HxBxT 595 x 595 x 575 mm

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
2.2	1.00	9EC744100C Archi-AM		herdgeb. Glaskeramikkochf.60cm rahmenlos, flächenb. einbaubar Knebelsteuerung, 4 Kochzonen herdgebunden Glaskeramikkochfeld, 60 cm, rahmenlos, flächenbündig einbaubar, Knebelsteuerung Herd, 4 Kochzonen • 4 Kochzonen • Leistungsstufen • Restwärmeanzeige • Kochfeld kombinierbar mit Herd(en): • EH 923 605 E • EH 923 605 SM • EH 923 610 E • EH 923 640 E • HxBxT 48 x 592 x 522 mm
3	1.00	SP60 IMPULS ARCHITEC	L	Spülen-Unterschrank 1 Drehtür 1 fest montierte Innenblende
3.1	1.00	526335 BLANCO	L	BLANCO TIPO 45 S Edelstahl Naturfinish Einbau-Spüle reversibel mit Ablauffernbedienung Untermaß: 450 mm Lieferumfang: Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)
3.1.1	1.00	517720 BLANCO		BLANCO DARAS HD chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Rohrauslauf Lieferumfang: 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite, - Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich, - Mit Keramik-Scheibenkartusche, - Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung, - Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter, - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
3.1.2	1.00	5031020 NABER		Unterlegscheibe, Eckventil, weiß. Optionales Zubehör für alle Armaturen. Diese Kunststoffscheibe sorgt vor allem unter Edelstahlspülen für zusätzliche Stabilität.

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
3.2	3.00	1111119 NABER	APL-Befestigungswinkel, Verbindungsmaterial, L 535 mm, weiß. Auflagewinkel für Küchenarbeitsplatten.
4		Sockel IMPULS ARCHITEC	Sockelleisten
4.1	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
4.2	1.00	SO105 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 600 mm* *Höhe: 155 mm*
4.3	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
4.4	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
4.5	1.00	SO105 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 600 mm* *Höhe: 155 mm*
4.6	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
4.7	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
4.8	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
4.9	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
4.10	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
5		Arbeitsplatten IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatten
5.1	1.00	PLR60 IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatte D-Profil Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm *Breite: 1850 mm* *Tiefe: 600 mm*
5.1.1	1.00	AUS1000 IMPULS ARCHITEC	Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden je Vorfräsung Ausschnitt

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
5.2	1.00	PLR60 IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatte D-Profil Platte ca. 40 mm dick, mit abgerundeter Vorderkante, beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm *Breite: 1960 mm* *Tiefe: 600 mm*
5.2.1	1.00	AUS1000 IMPULS ARCHITEC	Zuschlag Vorfräsung Ausschnitt für Einbauspülen und Kochmulden je Vorfräsung Ausschnitt
6	1.00	L1300 IMPULS ARCHITEC	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste
7	1.00	L1300 IMPULS ARCHITEC	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste
8	1.00	MZWAP IMPULS ARCHITEC	Wandabschluß - Zubehör Set Ecken und Endkappen für Wandabschlußleisten bestehend aus: 2 Endkappen links 2 Endkappen rechts 2 Außenecken 90 ° 4 Innenecken 90° 2 Innenecken 135°
9	1.00	520 ARCHITECTO	VKL-Nachlass inklusive

Wir bitten um genaue Überprüfung dieser Bestätigung, da sie für die Lieferung und Montage verbindlich ist.

Anlieferung und Montage sind im Preis enthalten. Wenn im Auftrag vereinbart, führen wir die Grundanschlüsse für Elektro- und Sanitär aus. Bauseitig müssen Eckventile, Steckdosen, Herdanschlussdosen, sowie ein Mauerkasten bei Abluftbetrieb installiert sein. Diese Arbeiten sind nicht Bestandteil des Auftrages. Sie erhalten mit dieser Bestätigung einen Installationsplan, welcher Kaufvertragsbestandteil ist.


Bitte prüfen Sie diesen Plan ebenfalls genau.

Von diesem Plan abweichende Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Küchenmontage liegen somit nicht mehr in unserem Verantwortungsbereich.

Sollte der Auftrag die Lieferung und Montage von Granitarbeitsplatten oder Rückwänden enthalten, werden Abweichungen und Änderungen der Bestellung in Art oder Umfang zusätzlich berechnet.

Mit freundlichen Grüßen

architecto. by Küchen Aktuell GmbH





OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Grundriss
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH





Profilkanten	Anleimer	Rohkanten	Stoßkanten


Wir übernehmen keine Gewähr für eine maßgetreue Darstellung aller Artikel. Konstruktive Abweichungen sind möglich. Beachten Sie bitte die Maßvorgaben der Lieferanten.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Arbeitsplattenskizze
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 1
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 2
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 3
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 4
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 5
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Frontansicht 6
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH



Schalter


OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 3
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH



1 Steckdose
Drehstrom 230/400 V, 3 x 16 A
2 Doppelsteckdose


OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 4
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH



K	Kaltwasser
1	Steckdose
A	Abwasser
W	Warmwasser
2	Doppelsteckdose

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Zülke, Julian

Installationsplan 6
Auftrags-Nr. 670 105839
06.03.2026

Firma ARGE Nördliche Riedsiedlung
c/o MBN GmbH